


| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Instrukcja Montażowa  | Wyposażenie systemu | FTTX |
| | Model | KLD-MI-S |
| | Data sporządzenia dokumentu | 09.02.2011 r. |
| | Data aktualizacji | Maj 2014 r. |
| | Według dokumentu | ----- |
| | Przygotował | Krzysztof Karczewski |

Zalecenia montażowe dla tuby osłonowej KLD-MI-S:

1. Osłona tubowa w pionie oraz poziomie montowana jest do ściany przy użyciu ogólnodostępnych uchwytów szybkiego montażu.
2. Przy montażu tuby osłonowej, należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego promienia gięcia dla włókna prowadzonego w tubie.

Minimalny promień gięcia dla tuby osłonowej wynosi 20 mm.

